

2022 年重庆市高等职业教育分类考试

土建类专业综合理论测试试卷

土建类专业综合理论测试试卷共 4 页。满分 200 分。考试时间 120 分钟。

注意事项：

- 1. 将自己的姓名、考号准确工整填写在指定位置。
- 2. 作答时,务必将答案写在答题卡上。写在试卷及草稿纸上无效。
- 3. 考试结束后,将试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题(共 20 小题,每小题 5 分,共 100 分)

在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

- 1. 下列关于图线画法的描述错误的是 ()
 - A.图线不得与数字重叠
 - B.虚线和虚线应是线段相交接
 - C.单点长画线的两端可以是点
 - D.虚线的线段长度和间隔应各自相等
- 2. 平行于水平投影面的正五边形,其在正立投影面上的投影一定是 ()
 - A.缩小的正五边形
 - B.平行于 Z 轴的直线
 - C.平行于 X 轴的直线
 - D.反映实形的正五边形
- 3. 下列建筑施工图应注写绝对标高的是 ()
 - A.建筑剖面图
 - B.建筑立面图
 - C.建筑平面图
 - D.建筑总平面图
- 4. 制作安装方便,自重轻,适宜大跨度的建筑结构是 ()
 - A.钢结构
 - B.砖混结构
 - C.钢筋混凝土结构
 - D.砖木结构
- 5. 下列不可作为墙体基础的是 ()
 - A.独立基础
 - B.条形基础
 - C.筏板基础
 - D.箱形基础
- 6. 下列墙体不属于按构造方式分类的是 ()
 - A.实体墙
 - B.空体墙
 - C.组合墙
 - D.填充墙
- 7. 下列不属于整体地面的是 ()
 - A.水磨石地面
 - B.大理石地面
 - C.水泥砂浆地面
 - D.细石混凝土地面
- 8. 开启时不占用空间,但关闭时密闭性差,常用于厨房的门是 ()
 - A.平开门
 - B.卷帘门
 - C.弹簧门
 - D.推拉门

- 9. 隔汽层应设置在 ()
 - A.防水层与保护层之间
 - B.结构层与保温层之间
 - C.结构层与找平层之间
 - D.防水层与保温层之间
- 10. 生产石灰的主要原料为 ()
 - A.天然粘土
 - B.天然淤泥
 - C.天然二水石膏
 - D.天然石灰岩
- 11. 下列属于水硬性胶凝材料的是 ()
 - A.水泥
 - B.石灰
 - C.水玻璃
 - D.石膏
- 12. 砌墙砖按生产工艺分为 ()
 - A.实心砖和多孔砖
 - B.实心砖和空心砖
 - C.黏土砖和页岩砖
 - D.烧结砖和非烧结砖
- 13. 热轧钢筋按其外形分为光圆钢筋和 ()
 - A.带肋钢筋
 - B.抗震钢筋
 - C.盘圆钢筋
 - D.普通钢筋
- 14. 土中水的质量与固体颗粒质量的百分比是指土的 ()
 - A.孔隙率
 - B.含水量
 - C.渗透系数
 - D.可松性系数
- 15. 打桩时,预制桩的混凝土强度应达到设计强度的 ()
 - A.25%
 - B.50%
 - C.75%
 - D.100%
- 16. 砖砌体施工时,检查墙面垂直度常用的工具是 ()
 - A.钢卷尺
 - B.水准仪
 - C.托线板
 - D.楔形塞尺
- 17. 当屋面坡度大于 15%时,沥青防水卷材的铺贴方向应 ()
 - A.平行于屋脊
 - B.垂直于屋脊
 - C.与屋脊成 45 度角
 - D.与屋脊成 30 度角
- 18. 关于建筑装饰装修说法错误的是 ()
 - A.装修设计设计应保证建筑物的结构安全
 - B.装饰装修施工中,可以拆除非承重的隔墙
 - C.装饰装修设计中,不考虑结构构件的受力情况
 - D.装饰装修施工中,不得擅自改动建筑物的承重结构
- 19. 下列模板主要承受混凝土侧压力的是 ()
 - A.柱子模板
 - B.楼梯模板
 - C.梁底模板
 - D.楼板模板
- 20. 后张法的主要施工工艺为 ()
 - A.预应力筋张拉→孔道留设→孔道灌浆
 - B.孔道留设→孔道灌浆→预应力筋张拉
 - C.孔道留设→预应力筋张拉→孔道灌浆
 - D.孔道灌浆→孔道留设→预应力筋张拉

二、判断题(共 13 小题,每小题 4 分,共 52 分)


判断下列各小题的正误,正确的填涂“√”,错误的填涂“×”。

21. 丁字尺不用时应悬挂保管。()
22. 垂直于正立投影面的直线是正垂线。()
23. 配筋图中构件的轮廓线用粗实线绘制。()
24. 民用建筑可分为居住建筑和公共建筑。()
25. 基础按构造形式可分为刚性基础、柔性基础和桩基础。()
26. 高出屋面的外墙称为山墙。()
27. 当楼梯段跨度及荷载均较小时可采用板式楼梯。()
28. 砂子、石子两种材料在混凝土中起骨架作用。()
29. 建筑用的防水砂浆是一种抗渗性能不高的砂浆。()
30. 梁的施工缝应留设在梁的支座附近。()
31. 起重机的三个主要技术参数是指起重量、起重高度和回转半径。()
32. 土方工程应尽量选择在雨季施工。()
33. 在框架-剪力墙结构体系中,剪力墙主要承受水平荷载。()

三、综合题(共 6 小题,共 48 分)

34. 简述散水设置的位置及作用。(7 分)

35. 如题 35 图所示正等轴测图,按 1 : 1 画出三面正投影图(尺寸直接从图上量取)。(11 分)



题 35 图

36. 混凝土拌合物和易性的概念是什么?(6 分)

37. 建筑涂料按主要成膜物质的化学成分分为哪三种?(6 分)

38. 一根直径为 12 mm 的通长钢筋,其外包尺寸为 4550 mm,两端为 180°的弯钩,其下料长度为多少?(8 分)

39. 某基槽需挖土方 1000 m³,基础体积 500 m³,土的最初可松性系数 $K_s=1.2$,最终可松性系数 $K'_s=1.1$,计算预留回填土量和弃土量。(按松散状态计算,保留一位小数)(10 分)